test

Oppstart

Precondition: Ingen

Trigger: Program startes Suksesscenario:

- 1. Sjekk etasjesensor
 - (a) hvis ja, hopp til 3
- 2. Kjør heis opp til den kommer til en etasje
- 3. Stopp heisen

Suksessgaranti:

1. Heis i ro i kjent etasje

Minimal garanti: samme som suksessgaranti

Scenario:

- 1. Heisen starter
- 2. Heisen går til gyldig etasje dersom den ikke står i en gyldig etasje

Bestill Heis

<u>Precondition:</u> Stoppknappen er ikke trykket Trigger: Bestillingsknappen trykkes inn

<u>Suksess</u>cenario:

- 1. Heisen kommer til etasjen
- 2. Åpner døra i 3 sekunder

Suksessgaranti:

- 1. Heisen står i etasjen
- 2. Dør åpen i 3 sekunder, deretter lukkes den

 $\frac{\mbox{Minimal garanti:}}{\mbox{Scenario:}} \mbox{Samme som suksessgaranti}$

- 1. Vent på dør
- 2. Vent til heisen kommer til riktig etasje i ønsket retning
- 3. Åpne dør i 3 sekunder

Gå til etasje

Precondition: Ingen

Trigger: Etasjeknapp trykket

Suksesscenario:

- 1. Heisen går til riktig etasje
- 2. Åpner døra

Suksessgaranti:

- 1. Heis til etasje
- 2. Dør åpen i 3 sekunder

<u>Minimal garanti:</u> Samme som suksessgaranti Scenario:

- 1. Vent på dør
- 2. Vent til heisen kommer til riktig etasje
- 3. Åpne dør i 3 sekunder

Stopp

Precondition: Ingen

Trigger: Stopp-knapp trykket inn

<u>Suksess</u>cenario:

- 1. Heisen stoppes
- 2. Alle fremtidige bestillinger slettes

Suksessgaranti:

- 1. Heisen står stille
- 2. bestillingene slettes

 $\underline{\mbox{Minimal garanti:}}$ Samme som suksessgaranti
 $\underline{\mbox{Scenario:}}$

1. Heisen stopper

Obstruksjon

Precondition: Dør åpen

Trigger: Obstruksjonsføleren aktiveres

Suksesscenario:

- 1. Dør forblir åpen
- 2. Nedtelling stopper midlertidig

Suksessgaranti:

1. Dør forblir åpen

Minimal garanti: Samme som suksessgaranti